

14/15), 63. . 1. („ . „. . 124/12  
 29.07.2015. ), . 1.3.65, ( . 03-5861

. 1

VII T . 34/78  
 . 11 . 12. :

11.	Izrada armirano betonskih zidova MB 30 inspekcijskog kanala I podpornog zida d=20 cm koji povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim i bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2 m. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i stati kom prora unu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupira i i pomo na skela. Obra un po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58,24		
12.	Izrada armirano betonskih podnih plo a marke MB 30 inspekcijskog kanala d=25 cm koji povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim i bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2 m. Izraditi oplatu sa podupira ima i plo e armirati po projektu, detaljima i stati kom prora unu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupira i i pomo na skela. Obra un po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	33,04		

34/78

:  
 , . 3. . 1. . 33. .

10.08.2015.

7.	Izrada i betoniranje AB stepenica platforme betonom V4 MB 30. Beton spraviti, ugraditi i negovati saglasno odobrenom Projektu betona i tehni kim uslovima za gra evinske radove. Obra un po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	1,15		
8.	Izrada i betoniranje ulaznih stepeništa u bazen, vodenih kreveta, podesta i betonskih klupa uz masažere betonom MB 30. Betoniranje izvršiti u svemu prema projektu. Beton spraviti, ugraditi i negovati saglasno odobrenom Projektu betona i tehni kim uslovima za gra evinske radove. Obra un po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	51,36		
9.	Izrada i betoniranje AB temelja samaca za konstrukciju tobogana , platforme tobogana I potpornog zida MB30. Beton spraviti, ugraditi i negovati saglasno odobrenom Projektu betona i tehni kim uslovima za gra evinske radove. Obra un po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	24,65		
10.	Nabavka i postavljanje behaton plo a d=4 cm. Plo e postaviti u sloju peska i spojnice fugovati po uputsvu projektanta (površina preuzeta iz situacionog plana). Obra un po m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.135,00		
11.	Izrada armirano betonskih zidova MB 30 inspekcijskog kanala I podpornog zida d=20 cm koji povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim i bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2 m. Izraditi oplatu zidova i armirati po projektu, detaljima i stati kom prora unu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupira i i pomo na skela. Obra un po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	58,24		
12.	Izrada armirano betonskih podnih plo a marke MB 30 inspekcijskog kanala d=25 cm koji povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim i bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2 m. Izraditi oplatu sa podupira ima i plo e armirati po projektu, detaljima i stati kom prora unu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupira i i pomo na skela. Obra un po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	33,04		
13.	Izrada armirano betonske gornje plo e inspekcijskog kanala d=15 cm marke MB 30, koji povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim i bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2 m. Izraditi oplatu sa podupira ima i plo e armirati po projektu, detaljima i stati kom prora unu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i podupira i (ra unato preko površine u osnovi sa debljinom plo e). Obra un po m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	19,82		
			UKUPNO V:		
VI	ARMIRA KI RADOVI				
1.	Nabavka, iš enje, se enje i ugra ivanje armature RA 400/500 u svemu prema stati kom prora unu.	kg	2.577,00		