

54. . 12. . 1) ( „ . “ ,  
 . 124/12, 14/15 68/15),  
 . 03-7344 04.10.2016. ), . 1.3.80,  
 (

. 1

VII - , . 31/40, II -  
 , . 1 :

II	NABAVNO-MONTAŽNI RADOVI				
1.	Nabavka PVC UK, PE spiralne, PP rebraste, obimne vrste S-20, SN8 (u zavisnosti od tipa cevi i proizvođača) - "debelozidne". Cevi sa spojnim materijalom podležu sledećim standardima: EN ISO 9969, pr EN 013476 i din 1961, JUS.GC.6.507; EN 1610				
	Ø 300mm (unutrašnji prenik)	m <sup>1</sup>	3.130,00		

31/40 je .

:

, 17.10.2016.

II	NABAVNO-MONTAŽNI RADOVI				
1.	Nabavka PVC UK, PE spiralne, PP rebraste, obimne vrste S-20, SN8 (u zavisnosti od tipa cevi i proizvođača) - "debelozidne". Cevi sa spojnim materijalom podležu sledećim standardima: EN ISO 9969, pr EN 013476 i din 1961, JUS.GC.6.507; EN 1610				
	Ø 300mm (unutrašnji prečnik)	m <sup>1</sup>	3.130,00		
2.	Ugradnja kanalizacionih cevi.				
	Ø 300mm	m <sup>1</sup>	3.130,00		
3.	Izrada temelja revizionih šahti sa izradom podloge od betona MB15 ( četvrtastog ili kružnog oblika), izrade kinete, malterisanje spojeva i betoniranje oko rama poklopca.				
	Plaća se po m <sup>3</sup> betona MB15 (0,50m <sup>3</sup> /kom)	m <sup>3</sup>	21,00		
4.	Nabavka i ugradnja AB prstenova Ø1000mm za revizione šahte.				
	Plaća se po m <sup>1</sup> šahte mereno od KDC do kote završenog prstena.	m <sup>1</sup>	105,00		
5.	Nabavka i ugradnja poklopaca za šahte (za osoviniski pritisak od 40t - teškog tipa) sa AB montažnom pločom MB30 dim. 120/120/20cm GA Ø10mm i sa otvorom Ø600mm				
		kom.	42		
Ukupna cena bez PDV pod II					
III	OSTALI RADOVI				
1.	Izrada priključaka na postojeću mrežu (ovu poziciju radi ekipa JKP »Naissus« Niš ili izvođača uz prisustvo JKP „Naissus“ Niš). Napomena: obavezno ponuditi cenu.				
		kom.	5		
2.	Mašinsko sečenje i razbijanje kolovoza od asfalta sa utovarom u vozilo i odvozom na gradsku deponiju. Širina sečenja je 10cm veća od širine iskopa rova; posebno se sečenje za šahte.				
	Obračun po m <sup>2</sup> isečene površine	m <sup>2</sup>	500,00		
3.	Izrada asfaltnog sloja BNHS 16 d=7cm.	m <sup>2</sup>	500,00		
4.	Geodetsko obeležavanje trase kanalizacione mreže u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i tehničkom dokumentacijom i sa odredivanjem fiksnih tačaka duž trase i izradom protoka obeležavanja.				
	Obračun po m <sup>1</sup> obeležene trase.	m <sup>1</sup>	3.130,00		
5.	Izrada geodetskog elaborata izvedenog objekta u skladu sa Zakonom o premeru i katastru.				
	Obračun po m <sup>1</sup> snimljene mreže.	m <sup>1</sup>	3.130,00		
Ukupna cena bez PDV pod III					