

54. . 12. . 1) (, . ,
 . 124/12, 14/15 68/15),
 . 03-7063 22.09.2016.), . 1300 - II (. 1.3.41,

. 1

VII - , . 32/41, II -
 , . 1 :

II	NABAVNO-MONTAŽNI RADOVI				
1.	Nabavka PVC UK, PE spiralne, PP rebraste, obimne vrste S-20, SN8 (u zavisnosti od tipa cevi i proizvođača) - "debelozidne". Cevi sa spojnim materijalom podležu sledećim standardima: EN ISO 9969, pr EN 013476 i din 1961, JUS.GC.6.507; EN 1610				
	Ø 300mm (unutrašnji prenik)	m ¹	200,00		

32/41 je

:

14.10.2016.

II	NABAVNO-MONTAŽNI RADOVI				
1.	Nabavka PVC UK, PE spiralne, PP rebraste, obimne vrste S-20, SN8 (u zavisnosti od tipa cevi i proizvodjača) - "debelozidne". Cevi sa spojnim materijalom podležu sledećim standardima: EN ISO 9969, pr EN 013476 i din 1961, JUS.GC.6.507; EN 1610				
	Ø 300mm (unutrašnji prenik)	m ¹	200,00		
2.	Ugradnja kanalizacionih cevi.				
	Ø 300mm	m ¹	200,00		
3.	Izrada temelja revizionih šahti sa izradom podloge od betona MB15 (etvertastog ili kružnog oblika), izrade kinete, malterisanje spojeva i betoniranje oko rama poklopca.				
	Plaća se po m ³ betona MB15 (0,50m ³ /kom)	m ³	2,50		
4.	Nabavka i ugradnja AB prstenova Ø1000mm za revizione šahte.				
	Plaća se po m ¹ šahte mereno od KDC do kote završenog prstena.	m ¹	20,00		
5.	Nabavka i ugradnja poklopaca za šahte (za osovinski pritisak od 40t - teškog tipa) sa AB montažnom pločom MB30 dim. 120/120/20cm GA Ø10mm i sa otvorom Ø600mm	kom.	5		
Ukupna cena bez PDV pod II					
III	OSTALI RADOVI				
1.	Izrada priključaka na postojeću mrežu (ovu poziciju radi ekipa JKP »Naissus« Niš. Napomena: obavezno ponuditi cenu.	kom.	2		
2.	Mašinsko sečenje i razbijanje kolovoza od asfalta sa utovarom u vozilo i odvozom na gradsku deponiju. Širina sečenja je 10cm veća od širine iskopa rova; posebno se sečenje za šahte.				
	Obračun po m ² isečene površine	m ²	10,00		
3.	Izrada asfaltnog sloja BNHS 16 d=7cm.	m ²	200,00		
4.	Geodetsko obeležavanje trase kanalizacione mreže u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i tehničkom dokumentacijom i sa određivanjem fiksnih tačaka duž trase i izradom protoka obeležavanja.				
	Obračun po m ¹ obeležene trase.	m ¹	200,00		
5.	Izrada geodetskog elaborata izvedenog objekta u skladu sa Zakonom o premeru i katastru. Elaborat radi ovlašćena geodetska organizacija o trošku izvođača.				
	Obračun po m ¹ snimljene mreže.	m ¹	200,00		
Ukupna cena bez PDV pod III					